

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Ліцей №3 Охтирської міської ради Сумської області; вул. Шевченка, 22, м. Охтирка, Сумська область, 42700; код за ЄДРПОУ – 23996999.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт коридорів, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, в будівлі Ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

3. Вид процедури: Відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-26-006492-а.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Мета закупівлі: відновлення експлуатаційної придатності коридорів, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, у будівлі Ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області.

Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Виконавцю, визначені у відомості обсягів робіт, зазначених у таблиці нижче.

Вимоги до якості виконання робіт:

- Забезпечення виконання робіт будівельними матеріалами, виробами, конструкціями, обладнанням, механізмами та інструментом здійснюється Виконавцем за власний рахунок.
- Виконавець несе відповідальність за використання нових, якісних, сертифікованих матеріалів та обладнання, що відповідають вимогам чинного законодавства України та нормативним документам у сфері будівництва.
- Усі матеріали, вироби та обладнання, що застосовуються під час виконання робіт, повинні бути новими, такими, що не були у використанні, та мати документи, які підтверджують їх якість і безпечність.
- Виконавець гарантує наявність усіх необхідних документів дозвільного характеру, передбачених законодавством для виконання відповідних робіт, та надає їх Замовнику на його вимогу.
- Під час виконання робіт Виконавець зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екологічної безпеки, виробничої санітарії та інших нормативно-правових актів, що регулюють виконання будівельних робіт.
- Матеріали та технології, що використовуються під час виконання робіт, повинні відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншим чинним нормативно-правовим актам України.
- Вартість матеріальних ресурсів, експлуатації будівельних машин і механізмів повинна відповідати поточному рівню цін та визначатися відповідно до вимог чинних кошторисних норм України.

Вимоги до формування договірної ціни:

При визначенні вартості робіт учасник повинен врахувати всі витрати, необхідні для належного виконання поточного ремонту коридорів, зокрема:

- вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
- витрати на транспортування, навантаження та розвантаження матеріалів;
- витрати на доставку обладнання, інструменту та механізмів;
- витрати на оплату праці працівників;
- витрати на експлуатацію машин і механізмів;

- податки, збори та інші обов'язкові платежі;
- витрати на прибирання та вивезення будівельного сміття;
- інші витрати, пов'язані з виконанням робіт відповідно до технологічного процесу.

Розрахунок договірної ціни, коштів на покриття адміністративних та загальнопромислових витрат, прибутку та заробітної плати працівників здійснюється відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, з урахуванням чинних змін.

Порядок підтвердження виконаних робіт:

Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в;
- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;
- Підсумкову відомість ресурсів на фактично виконані роботи;
- за наявності – сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних матеріалів.

Замовник має право зменшити обсяг закупівлі залежно від фактичного фінансування та реальної потреби. У такому випадку оплата здійснюється виключно за фактично виконані та документально підтверджені роботи.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення відповідно до кошторису та додатково виділених коштів на 2026 рік.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 930 889,00 грн з ПДВ.

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Об'єми робіт:

№ ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
РЕМОНТНІ РОБОТИ				
<i>Демонтажні роботи</i>				
1.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м ²	0,78	
<i>Опорядження внутрішнє</i>				
	<i>Стіни</i>			
2.	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною: стін	100 м ²	5,1	
3.	Ґрунтувка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	л	153	
4.	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 (1,1кг/м2/мм)	кг	1122	
5.	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів з риштувань: - штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro "камінцева 1,5 мм"	100 м ²	5,1	
	<i>Стеля</i>			
6.	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м ²	2,2659	
7.	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м ²	2,3859	
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ				
1.	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100 шт.	0,34	
2.	LED світильник 600x600	шт.	34	
3.	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт.	0,05	
4.	Вимикач прохідний одноклавішний, без рамки, Ін-10А, ІР20	шт.	5	

5.	Устан. короб. 1-постова Multifix Air 67x40 мм	шт.	5	
6.	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100 м	1	
7.	Гофрована труба з протяжкою D16 негорюча	м	100	
8.	Скоба монтажна однолапкова СММ-18	шт	200	
9.	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100 м	1	
10.	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм ²	м	100	
11.	Розподільча коробка 100х100х50мм, IP30	шт	10	

Підсумкова відомість ресурсів:

№ ч.ч	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00136	
2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00068	
3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0009	
4	Плита підвісної стелі EcoStyle Elegant 600х600х10 мм	м ²	250,5195	
5	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00476	
6	Папір шліфувальний	м ²	4,08	
7	Дрантя	кг	2,55	
8	Скоба монтажна однолапкова СММ-18	шт.	200	
9	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0006	
10	Гофрована труба з протяжкою D16 негорюча	м	100	
11	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	215,2605	
12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	430,521	
13	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	215,2605	
14	Підвіси	шт.	181,272	
15	Тяга підвісу	шт.	181,272	
16	Кутик металевий пристінний	м	244,7172	
17	Вода	м ³	0,2449	
18	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм ²	м	100	
19	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	0,02	
20	Розподільча коробка 100х100х50мм, IP30	шт.	10	
21	Устан. короб. 1-постова Multifix Air 67x40 мм	шт.	5	
22	Вимикач прохідний одноклавішний, без рамки, Ін-10А, IP20	шт.	5	
23	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,262	
24	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,0306	
25	Муфти поліетиленові	шт.	16	
26	Клей БМК5	кг	0,2	

27	LED світильник 600x600	шт.	34	
28	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12 (1,1кг/м2/мм)	кг	1122	
29	Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	153	
30	Штукатурка декоративна водно-дисперсійна Siltek Decor Pro, камінцева 1,5 мм	кг	1173	
31	Ґрунтовка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	л	153	
32	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт.	672,9723	